

甘肃省建设工程造价管理总站文件

甘建价字〔2022〕13号

甘肃省建设工程造价管理总站 关于对部分安装定额及基价进行补充的通知

各市州建设工程造价（定额）管理站，各有关建设、设计、施工、监理、造价咨询、造价软件开发单位：

现对《甘肃省安装工程预算定额》（DBJD25-45-2013）第四册《给排水、采暖、消防、燃气管道及器具安装工程》成品管道支架安装定额及基价补充，具体补充情况详见附件。

附件：1、《甘肃省安装工程预算定额》（DBJD25-45-2013）补充定额

2、《甘肃省安装工程预算定额》补充定额地区基价（含税）

3、《甘肃省安装工程预算定额》补充定额地区基价（不含税）

甘肃省建设工程造价管理总站
2022年7月8日



附件

1、《甘肃省安装工程预算定额》(DBJD25-45-2013)补充定额

成品管道支架安装

工作内容：打、堵洞眼、栽（埋）螺栓、安装。

计量单位：100kg

| 定额编号 | | 4补-1 | 4补-2 | 4补-3 | 4补-4 | 4补-5 | |
|------|------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 项目名称 | | 单件重量(kg以内) | | | | | |
| | | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | |
| 名称 | 单位 | 消耗量 | | | | | |
| 人 | 一类工 | 工日 | 0.318 | 0.269 | 0.232 | 0.208 | 0.195 |
| | 二类工 | 工日 | 2.065 | 1.746 | 1.509 | 1.351 | 1.271 |
| | 三类工 | 工日 | 0.795 | 0.672 | 0.581 | 0.52 | 0.488 |
| | 合计 | 工日 | 3.178 | 2.687 | 2.322 | 2.079 | 1.954 |
| 材料 | 电焊条 结422 φ3.2 | kg | 3.629 | 2.424 | 2.02 | 1.544 | 1.378 |
| | 氧气 | m ³ | 1.461 | 0.987 | 0.894 | 0.684 | 0.594 |
| | 乙炔气 | kg | 0.487 | 0.329 | 0.298 | 0.228 | 0.198 |
| | 机油 | kg | 0.603 | 0.482 | 0.459 | 0.36 | 0.27 |
| | 水泥砂浆 1:2.5 | m ³ | 0.075 | 0.053 | 0.048 | 0.038 | 0.032 |
| | 其他材料费 | 元 | 3.82 | 3.54 | 3.27 | 3.08 | 2.96 |
| 机械 | 直流弧焊机 容量(kVA) 21 | 台班 | 1.705 | 1.45 | 1.208 | 0.924 | 0.824 |

注：1、成品管道支架是按成套供货考虑的，包括配套的螺栓、螺母及垫圈，若成品管道支架供货不包括螺栓、螺母及垫圈时，可按实另计。

2、成品管道支架安装区分不同单件重量以“100kg”为计量单位。

2、《甘肃省安装工程预算定额》补充定额地区基价(含税)

| 定额编号 | 定额项目 | 单位 | 价 格 (元) | 补充定额地区基价(含税) | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|-------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | 兰州 | 定西 | 天水 | 平凉 | 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 | |
| 4补-1 | 成品管道支架 单件重量(kg以 内) 5 | 100kg | 基价 | 463.40 | 469.13 | 476.86 | 467.99 | 590.70 | 491.78 | 460.00 | 461.72 | 461.59 | 462.75 | 468.20 | 475.04 | 461.35 | 463.30 | | |
| | | | 其中 | 260.27 | 260.27 | 260.27 | 260.27 | 260.27 | 260.27 | 260.27 | 260.27 | 260.27 | 260.27 | 260.27 | 260.27 | 260.27 | 260.27 | 260.27 | |
| | | | 材料费 | 68.45 | 74.18 | 80.67 | 70.57 | 78.38 | 65.94 | 64.30 | 62.93 | 64.91 | 64.09 | 70.78 | 76.38 | 71.33 | 68.35 | 68.35 | |
| 4补-2 | 成品管道支架 单件重量(kg以 内) 10 | 100kg | 基价 | 134.68 | 134.68 | 135.92 | 137.15 | 252.05 | 165.57 | 135.92 | 137.15 | 138.39 | 138.39 | 137.15 | 138.39 | 129.75 | 134.68 | | |
| | | | 其中 | 383.27 | 387.31 | 392.96 | 386.85 | 490.05 | 407.76 | 382.42 | 382.51 | 388.70 | 383.33 | 387.01 | 391.97 | 381.09 | 383.19 | | |
| | | | 材料费 | 220.07 | 220.07 | 220.07 | 220.07 | 220.07 | 220.07 | 220.07 | 220.07 | 220.07 | 220.07 | 220.07 | 220.07 | 220.07 | 220.07 | 220.07 | |
| 4补-3 | 成品管道支架 单件重量(kg以 内) 30 | 100kg | 基价 | 48.66 | 52.70 | 57.30 | 50.14 | 55.63 | 46.88 | 45.36 | 45.71 | 44.74 | 45.56 | 50.30 | 54.20 | 50.67 | 48.58 | | |
| | | | 其中 | 114.54 | 114.54 | 115.59 | 116.64 | 214.35 | 140.81 | 115.59 | 116.64 | 122.50 | 117.70 | 116.64 | 117.70 | 110.35 | 114.54 | | |
| | | | 材料费 | 329.36 | 333.01 | 338.06 | 332.43 | 418.79 | 349.64 | 327.24 | 328.42 | 333.68 | 329.17 | 332.58 | 336.95 | 327.65 | 329.29 | | |
| 4补-4 | 成品管道支架 单件重量(kg以 内) 50 | 100kg | 基价 | 95.42 | 95.42 | 96.30 | 97.17 | 178.58 | 117.31 | 96.30 | 97.17 | 98.05 | 98.05 | 97.17 | 98.05 | 91.93 | 95.42 | | |
| | | | 其中 | 277.79 | 280.68 | 284.65 | 280.17 | 346.32 | 293.25 | 276.08 | 276.99 | 281.01 | 277.55 | 280.29 | 283.69 | 276.51 | 277.73 | | |
| | | | 材料费 | 170.27 | 170.27 | 170.27 | 170.27 | 170.27 | 170.27 | 170.27 | 170.27 | 170.27 | 170.27 | 170.27 | 170.27 | 170.27 | 170.27 | 170.27 | |
| 4补-5 | 成品管道支架 单件重量(kg以 内) 100 | 100kg | 基价 | 34.53 | 37.42 | 40.72 | 35.57 | 39.46 | 33.25 | 32.15 | 32.39 | 31.69 | 32.28 | 35.69 | 38.42 | 35.92 | 34.47 | | |
| | | | 其中 | 72.99 | 72.99 | 73.66 | 74.33 | 136.59 | 89.73 | 73.66 | 74.33 | 78.06 | 75.00 | 74.33 | 75.00 | 70.32 | 72.99 | | |
| | | | 材料费 | 254.74 | 257.18 | 260.55 | 256.81 | 315.63 | 268.59 | 253.34 | 254.14 | 257.71 | 254.64 | 256.91 | 259.84 | 253.54 | 254.69 | | |
| 4补-5 | 成品管道支架 单件重量(kg以 内) 100 | 100kg | 基价 | 160.04 | 160.04 | 160.04 | 160.04 | 160.04 | 160.04 | 160.04 | 160.04 | 160.04 | 160.04 | 160.04 | 160.04 | 160.04 | 160.04 | | |
| | | | 其中 | 29.61 | 32.05 | 34.82 | 30.49 | 33.78 | 28.53 | 27.61 | 27.82 | 28.06 | 27.72 | 30.59 | 32.92 | 30.79 | 29.56 | | |
| | | | 材料费 | 65.09 | 65.09 | 65.69 | 66.28 | 121.81 | 80.02 | 65.69 | 66.28 | 69.61 | 66.88 | 66.28 | 66.88 | 62.71 | 65.09 | | |

附件

3、《甘肃省安装工程预算定额》补充定额地区基价（不含税）

| 定额号 | 定额目 | 单位 | 价 格 (元) | | | 兰州 | 定西 | 天水 | 平凉 | 庆阳 | 武威 | 金昌 | 张掖 | 酒泉 | 甘矿 | 嘉峪关 | 临夏 | 合作 | 武都 | 白银 |
|------|------------------------------|-------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| | | | 基 价 | 其 中 | 机 械 费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4补-1 | 成品管道支架 单件重量(kg以 内) 5 | 100kg | 基 价 | 441.33 | 446.86 | 452.89 | 444.77 | 458.06 | 457.69 | 437.09 | 438.71 | 438.35 | 461.45 | 439.68 | 444.73 | 451.21 | 438.99 | 441.20 | | |
| | | | 人 工 费 | 260.27 | 260.27 | 260.27 | 260.27 | 260.27 | 260.27 | 260.27 | 260.27 | 260.27 | 260.27 | 260.27 | 260.27 | 260.27 | 260.27 | 260.27 | 260.27 | |
| | | | 材 料 费 | 60.50 | 66.03 | 72.06 | 62.71 | 69.81 | 58.33 | 56.26 | 57.14 | 56.65 | 55.05 | 57.14 | 56.38 | 62.67 | 67.91 | 63.10 | 60.37 | |
| 4补-2 | 成品管道支架 单件重量(kg以 内) 10 | 100kg | 基 价 | 120.56 | 120.56 | 120.56 | 121.79 | 127.98 | 139.09 | 120.56 | 121.79 | 123.03 | 144.04 | 123.03 | 121.79 | 123.03 | 115.62 | 120.56 | | |
| | | | 人 工 费 | 365.72 | 369.62 | 373.88 | 368.31 | 378.56 | 379.94 | 362.71 | 364.02 | 363.95 | 364.88 | 383.29 | 364.88 | 368.28 | 373.01 | 363.32 | 365.62 | |
| | | | 材 料 费 | 220.07 | 220.07 | 220.07 | 220.07 | 220.07 | 220.07 | 220.07 | 220.07 | 220.07 | 220.07 | 220.07 | 220.07 | 220.07 | 220.07 | 220.07 | 220.07 | |
| 4补-3 | 成品管道支架 单件重量(kg以 内) 30 | 100kg | 基 价 | 43.12 | 47.02 | 51.28 | 44.67 | 49.65 | 41.58 | 40.11 | 40.38 | 39.25 | 40.72 | 40.18 | 44.64 | 48.31 | 44.93 | 43.02 | | |
| | | | 人 工 费 | 102.53 | 102.53 | 102.53 | 103.57 | 108.84 | 118.29 | 102.53 | 103.57 | 103.57 | 104.63 | 122.50 | 104.63 | 103.57 | 104.63 | 98.32 | 102.53 | |
| | | | 材 料 费 | 314.38 | 317.91 | 321.78 | 316.65 | 325.52 | 326.12 | 311.65 | 312.77 | 312.63 | 313.47 | 328.83 | 313.47 | 316.63 | 320.78 | 312.49 | 314.29 | |
| 4补-4 | 成品管道支架 单件重量(kg以 内) 50 | 100kg | 基 价 | 85.42 | 85.42 | 85.42 | 86.29 | 90.67 | 98.55 | 85.42 | 86.29 | 87.17 | 102.05 | 87.17 | 86.29 | 87.17 | 81.91 | 85.42 | | |
| | | | 人 工 费 | 266.29 | 269.08 | 272.14 | 268.04 | 274.93 | 275.22 | 264.11 | 264.97 | 264.84 | 277.26 | 265.50 | 268.03 | 271.28 | 264.87 | 266.21 | | |
| | | | 材 料 费 | 170.27 | 170.27 | 170.27 | 170.27 | 170.27 | 170.27 | 170.27 | 170.27 | 170.27 | 170.27 | 170.27 | 170.27 | 170.27 | 170.27 | 170.27 | 170.27 | |
| 4补-5 | 成品管道支架 单件重量(kg以 内) 100 | 100kg | 基 价 | 30.68 | 33.47 | 36.53 | 31.77 | 35.30 | 29.57 | 28.50 | 28.70 | 27.89 | 28.93 | 28.55 | 31.76 | 34.33 | 31.94 | 30.60 | | |
| | | | 人 工 费 | 65.34 | 65.34 | 65.34 | 66.00 | 69.36 | 75.38 | 65.34 | 66.00 | 66.68 | 66.68 | 78.06 | 66.68 | 66.00 | 66.68 | 62.66 | 65.34 | |
| | | | 材 料 费 | 244.66 | 247.00 | 249.58 | 246.17 | 252.14 | 252.67 | 242.83 | 243.58 | 243.50 | 244.06 | 254.52 | 244.06 | 246.16 | 248.94 | 243.34 | 244.59 | |
| 4补-5 | 成品管道支架 单件重量(kg以 内) 100 | 100kg | 基 价 | 160.04 | 160.04 | 160.04 | 160.04 | 160.04 | 160.04 | 160.04 | 160.04 | 160.04 | 160.04 | 160.04 | 160.04 | 160.04 | 160.04 | 160.04 | | |
| | | | 人 工 费 | 26.35 | 28.69 | 31.27 | 27.27 | 30.25 | 25.41 | 24.52 | 24.68 | 24.00 | 24.87 | 24.87 | 24.56 | 27.26 | 29.44 | 27.42 | 26.28 | |
| | | | 材 料 费 | 58.27 | 58.27 | 58.27 | 58.86 | 61.85 | 67.22 | 58.27 | 58.86 | 59.46 | 59.46 | 69.61 | 59.46 | 58.86 | 59.46 | 55.88 | 58.27 | |