

附件：

承插型盘扣式钢管脚手架补充定额及地区基价

甘肃省建设工程造价管理总站

甘肃省建设工程造价管理总站

前 言

根据甘肃省住房和城乡建设厅《关于下达〈2022年甘肃省建设工程定额编制（修订）项目计划〉的通知》（甘建价〔2022〕147号）要求，甘肃第七建设集团股份有限公司编制了《承插型盘扣式钢管脚手架补充定额及地区基价》。

该定额及地区基价作为《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》（DBJD25-44-2013）、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额地区基价》（DBJD25-67-2019）的补充内容，与《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2022）配套执行。

编制单位：甘肃第七建设集团股份有限公司

编制人员：张 军 张 屹 牛 斌 刘丽娜

吕 炜 武琳盛 周建杰 陈治强

常正隆 杨文杰 赵楚天 赵 海

审查人员：杨 林 罗雪兰 祁春艳 姜宝代

陈艳妮 刘星辰 杜 翔 任建彪

郭鹏键 令鸿飞

甘肃省建设工程造价管理总站

目 录

拉杆式综合脚手架补充定额.....	(1)
钢管满堂支撑单项脚手架补充定额.....	(7)
拉杆外防护单项脚手架补充定额.....	(13)
含税地区基价.....	(19)
不含税地区基价.....	(25)
含税附录.....	(31)
不含税附录.....	(37)

甘肃省建设工程造价管理总站

甘肃省建设工程造价管理总站

甘肃省建设工程造价管理总站

拉杆式综合脚手架补充定额

甘肃省建设工程造价管理总站

工程量计算规则及说明

一、工程量计算规则

工程量按建筑面积计算，单位 10m^2 。

二、说明：

承插型盘扣拉杆式综合脚手架建筑物高度超过 100m 时，降效增加费从 100m 开始计算，执行定额 BC20-521 承插型盘扣式拉杆外防护单项脚手架建筑物高度每增 10m 增加费，超出高度不足 10m 按 10m 计算。

甘肃省建设工程造价管理总站

甘肃省建设工程造价管理总站

拉杆式综合脚手架

工作内容：放线；基层清理；架体搭设；架体拆除；U型卡预埋安装；工字钢安放；连墙件安放；挂立式安全网；底部封堵；挂水平安全网；卸荷钢丝绳安放；设备料维保、统计、更换；场内清理、码放、转运；设备料场内、外装车、卸车、运输；

计量单位：10m²

定额编号		BC20-503	BC20-504	BC20-505	BC20-506	BC20-507	BC20-508	
项 目		拉杆式综合脚手架 层高3.2m以内 建筑物10m以内	拉杆式综合脚手架 层高3.2m以内 建筑物20m以内	拉杆式综合脚手架 层高3.2m以内 建筑物30m以内	拉杆式综合脚手架 层高3.2m以内 建筑物40m以内	拉杆式综合脚手架 层高3.2m以内 建筑物50m以内	拉杆式综合脚手架 层高3.2m以内 建筑物60m以内	
名 称		单位	消耗量					
人工	二类工	工日	3.411	3.479	3.547	3.615	3.683	3.752
材 料	顶托	个	0.385	0.385	0.385	0.385	0.385	0.385
	底座	个	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365
	钢丝绳	kg	1.584	1.584	1.584	1.584	1.584	1.584
	工字钢	t	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
	普通钢板	kg	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572
	镀锌钢板	kg	1.979	4.948	5.937	7.916	9.895	11.875
	镀锌铁丝	kg	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150
	安全网 水平	m ²	8.933	8.933	8.933	8.933	8.933	8.933
	镀锌钢管 φ48×3	kg	10.817	14.268	17.720	21.172	24.623	28.075
	螺纹钢 φ16以上	t	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
	精制六角带帽螺栓 M16×150~250	套	8.006	8.006	8.006	8.006	8.006	8.006
	其他材料费	m ²	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	其他材料费	元	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
机械	载货汽车装载质量(t)8	台班	0.038	0.048	0.058	0.062	0.057	0.060

工作内容：放线；基层清理；架体搭设；架体拆除；U型卡预埋安装；工字钢安放；连墙件安放；挂立式安全网；底部封堵；挂水平安全网；卸荷钢丝绳安放；设备料维保、统计、更换；场内清理、码放、转运；设备料场内、外装车、卸车、运输；

计量单位：10m²

定额编号		BC20-509	BC20-510	BC20-511	BC20-512	BC20-513	
项 目		拉杆式综合脚手架 层高3.2m以内 建筑物70m以内	拉杆式综合脚手架 层高3.2m以内 建筑物80m以内	拉杆式综合脚手架 层高3.2m以内 建筑物90m以内	拉杆式综合脚手架 层高3.2m以内 建筑物100m以内	拉杆式综合脚手架 建筑物100m以内 层高3.2m以外 层高每增加1m 增加费	
名 称		单位	消耗量				
人工	二类工	工日	3.820	3.888	3.956	4.024	0.400
材 料	顶托	个	0.385	0.385	0.385	0.385	-
	底座	个	0.365	0.365	0.365	0.365	-
	钢丝绳	kg	1.584	1.584	1.584	1.584	-
	工字钢	t	0.002	0.003	0.003	0.003	-
	普通钢板	kg	1.572	1.572	1.572	1.572	-
	镀锌钢板	kg	13.854	15.833	17.812	19.791	-
	镀锌铁丝	kg	0.150	0.150	0.150	0.150	-
	安全网 水平	m ²	8.933	8.933	8.933	8.933	-
	镀锌钢管 φ48×3	kg	31.527	34.978	38.430	41.881	1.565
	螺纹钢 φ16以上	t	0.005	0.005	0.005	0.005	-
	精制六角带帽螺栓 M16×150~250	套	8.006	8.006	8.006	8.006	-
	其他材料费	m ²	10.000	10.000	10.000	10.000	-
	其他材料费	元	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
机械	载货汽车装载质量(t)8	台班	0.060	0.063	0.067	0.069	0.027

甘肃省建设工程造价管理总站

甘肃省建设工程造价管理总站

钢管满堂支撑单项脚手架补充定额

甘肃省建设工程造价管理总站

工程量计算规则

一、工程量计算规则

承插型盘扣式钢管满堂支撑单项脚手架工程量按建筑面积计算，单位 10m^2 。

甘肃省建设工程造价管理总站

甘肃省建设工程造价管理总站

钢管满堂支撑单项脚手架

工作内容：设备料场外装车、卸车、运输；放线；基层清理；架体搭设；架体拆除；场内清理、码放、转运；设备料维保、统计、更换；

计量单位：10m²

定额编号		BC20-514	BC20-515	BC20-516	
项 目		钢管满堂支撑单项脚手架 层高3.2m以内	钢管满堂支撑单项脚手架 层高4.2m以内	钢管满堂支撑单项脚手架 层高5.2m以内	
名 称		单位	消耗量		
人工	二类工	工日	0.894	1.108	1.363
材 料	底座	个	0.269	0.269	0.269
	顶托	个	0.284	0.284	0.284
	镀锌钢管 φ48×3	kg	7.365	9.313	11.630
机械	载货汽车装载质量(t)8	台班	0.015	0.023	0.034

工作内容：设备料场外装车、卸车、运输；放线；基层清理；架体搭设；架体拆除；场内清理、码放、转运；设备料维保、统计、更换；

计量单位：10m²

定额编号		BC20-517	BC20-518	BC20-519	
项 目		钢管满堂支撑单项脚手架 层高6.2m以内	钢管满堂支撑单项脚手架 层高7.2m以内	钢管满堂支撑单项脚手架 层高8m以内	
名 称		单位	消耗量		
人工	二类工	工日	1.693	1.923	2.264
材 料	底座	个	0.269	0.269	0.269
	顶托	个	0.284	0.284	0.284
	镀锌钢管 φ48×3	kg	14.625	16.711	19.808
机械	载货汽车装载质量(t)8	台班	0.048	0.062	0.082

甘肃省建设工程造价管理总站

甘肃省建设工程造价管理总站

拉杆外防护单项脚手架补充定额

甘肃省建设工程造价管理总站

工程量计算规则及说明

一、工程量计算规则

承插型盘扣式拉杆外防护单项脚手架，工程量按建筑物外墙外边线长度乘以设计室外地坪至外墙顶的高度计算，单位 10m^2 。

二、说明：

1、承插型盘扣式拉杆外防护单项脚手架，工程量不扣除门窗洞口，空圈等所占面积。突出墙外面宽度在 24cm 以内的墙垛、附墙、烟囱等不展开计算，宽度超过 24cm 以外时按图示尺寸展开计算。

2、同一建筑物各墙面的高度不同，应分别计算工程量。

3、建筑物高度 10m 以内承插型盘扣式拉杆外防护属于基本定额子目，当建筑物高度大于 10m 时，需同时套用基本定额与辅加定额子目，辅加定额子目从 10m 开始计算，超出高度不足 10m 按 10m 计算。

4、承插型盘扣式拉杆外防护单项脚手架补充定额适用于单次搭设高度不超过 24m。

甘肃省建设工程造价管理总站

拉杆外防护单项脚手架

工作内容：设备料场外装车、卸车、运输；U型卡预埋安装；工字钢安放；架体搭设；连墙件安放；挂立式安全网；底部封堵；挂水平安全网；卸荷钢丝绳安放；架体拆除；场内清理、转运、码放；设备料维保、统计、更换；

计量单位：10m²

定额编号		BC20-520		BC20-521	
项目名称		拉杆外防护单项脚手架 建筑物高度10m以内		拉杆外防护单项脚手架 建筑物高度每增10m增加费	
名称		单位	消耗量		
人工	二类工	工日	2.458	0.068	
材 料	钢丝绳	kg	1.299	-	
	工字钢	t	0.001	-	
	普通钢板	kg	1.289	-	
	镀锌铁丝	kg	0.100	-	
	镀锌钢架板	kg	1.703	4.258	
	镀锌钢管 $\phi 48 \times 3$	kg	2.830	7.076	
	螺纹钢筋 $\phi 16$ 以上	t	0.005	-	
	精制六角带帽螺栓 M16 \times 150~250	套	6.600	-	
	其他材料费	元	10.000	-	
机械	载货汽车装载质量(t)8	台班	0.039	0.033	

甘肃省建设工程造价管理总站

甘肃省建设工程造价管理总站

含税地区基价

定额编号	定额项目	单位	价格(元)		兰州	定西	天水	平凉
BC20-503	拉杆式综合脚手架 层高 3.2m 以内 建筑物 10m 以内	10m ²	基价		624.73	626.96	634.98	625.38
			其中	人工费	300.17	300.17	300.17	300.17
				材料费	305.67	307.90	315.85	306.32
				机械费	18.89	18.89	18.96	18.89
BC20-504	拉杆式综合脚手架 层高 3.2m 以内 建筑物 20m 以内	10m ²	基价		669.47	670.99	683.90	666.84
			其中	人工费	306.15	306.15	306.15	306.15
				材料费	339.45	340.97	353.80	336.82
				机械费	23.87	23.87	23.95	23.87
BC20-505	拉杆式综合脚手架 层高 3.2m 以内 建筑物 30m 以内	10m ²	基价		703.89	705.14	720.76	698.89
			其中	人工费	312.14	312.14	312.14	312.14
				材料费	362.91	364.16	379.68	357.91
				机械费	28.84	28.84	28.94	28.84
BC20-506	拉杆式综合脚手架 层高 3.2m 以内 建筑物 40m 以内	10m ²	基价		740.49	741.25	760.66	732.66
			其中	人工费	318.12	318.12	318.12	318.12
				材料费	391.54	392.30	411.60	383.71
				机械费	30.83	30.83	30.94	30.83
BC20-507	拉杆式综合脚手架 层高 3.2m 以内 建筑物 50m 以内	10m ²	基价		776.94	777.27	800.53	766.46
			其中	人工费	324.10	324.10	324.10	324.10
				材料费	424.50	424.83	447.99	414.02
				机械费	28.34	28.34	28.44	28.34
BC20-508	拉杆式综合脚手架 层高 3.2m 以内 建筑物 60m 以内	10m ²	基价		813.14	812.98	840.04	799.83
			其中	人工费	330.18	330.18	330.18	330.18
				材料费	453.13	452.97	479.92	439.82
				机械费	29.83	29.83	29.94	29.83
BC20-509	拉杆式综合脚手架 层高 3.2m 以内 建筑物 70m 以内	10m ²	基价		847.74	847.10	877.94	831.61
			其中	人工费	336.16	336.16	336.16	336.16
				材料费	481.75	481.11	511.84	465.62
				机械费	29.83	29.83	29.94	29.83
BC20-510	拉杆式综合脚手架 层高 3.2m 以内 建筑物 80m 以内	10m ²	基价		888.17	887.10	921.80	869.38
			其中	人工费	342.14	342.14	342.14	342.14
				材料费	514.71	513.64	548.22	495.92
				机械费	31.32	31.32	31.44	31.32
BC20-511	拉杆式综合脚手架 层高 3.2m 以内 建筑物 90m 以内	10m ²	基价		924.78	923.21	961.70	903.16
			其中	人工费	348.13	348.13	348.13	348.13
				材料费	543.34	541.77	580.14	521.72
				机械费	33.31	33.31	33.43	33.31
BC20-512	拉杆式综合脚手架 层高 3.2m 以内 建筑物 100m 以内	10m ²	基价		960.38	958.32	1000.60	935.93
			其中	人工费	354.11	354.11	354.11	354.11
				材料费	571.96	569.90	612.06	547.51
				机械费	34.31	34.31	34.43	34.31

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
641.02	635.27	623.70	631.38	629.32	633.19	632.50	629.30	636.52	636.45	617.52
300.17	300.17	300.17	300.17	300.17	300.17	300.17	300.17	300.17	300.17	300.17
321.40	316.03	304.64	312.32	310.21	314.13	313.31	310.06	317.13	317.02	298.46
19.45	19.07	18.89	18.89	18.94	18.89	19.02	19.07	19.22	19.26	18.89
685.93	684.62	665.43	676.61	674.55	677.08	677.03	673.79	681.96	682.54	658.83
306.15	306.15	306.15	306.15	306.15	306.15	306.15	306.15	306.15	306.15	306.15
355.22	354.38	335.41	346.59	344.48	347.06	346.86	343.55	351.53	352.06	328.81
24.56	24.09	23.87	23.87	23.92	23.87	24.02	24.09	24.28	24.33	23.87
720.51	722.24	697.46	712.22	709.30	711.07	711.54	708.05	716.87	717.90	690.15
312.14	312.14	312.14	312.14	312.14	312.14	312.14	312.14	312.14	312.14	312.14
378.69	380.99	356.48	371.24	368.26	370.09	370.38	366.80	375.40	376.37	349.17
29.68	29.11	28.84	28.84	28.90	28.84	29.02	29.11	29.33	29.39	28.84
757.18	762.70	731.35	749.66	746.30	747.02	748.06	744.40	754.01	755.59	723.47
318.12	318.12	318.12	318.12	318.12	318.12	318.12	318.12	318.12	318.12	318.12
407.33	413.47	382.40	400.71	397.29	398.07	398.91	395.17	404.53	406.05	374.52
31.73	31.11	30.83	30.83	30.89	30.83	31.03	31.11	31.36	31.42	30.83
793.80	803.03	765.22	787.03	783.23	783.04	784.57	780.67	791.13	793.37	756.71
324.10	324.10	324.10	324.10	324.10	324.10	324.10	324.10	324.10	324.10	324.10
440.53	450.33	412.78	434.59	430.73	430.60	431.95	427.97	438.20	440.38	404.27
29.17	28.60	28.34	28.34	28.40	28.34	28.52	28.60	28.83	28.89	28.34
830.07	843.11	798.71	824.07	819.84	818.60	820.70	816.64	827.86	830.65	789.64
330.18	330.18	330.18	330.18	330.18	330.18	330.18	330.18	330.18	330.18	330.18
469.18	482.82	438.70	464.06	459.76	458.59	460.49	456.35	467.34	470.06	429.63
30.71	30.11	29.83	29.83	29.90	29.83	30.03	30.11	30.34	30.41	29.83
864.70	881.57	830.61	859.52	854.85	852.56	855.21	850.99	862.97	866.31	820.97
336.16	336.16	336.16	336.16	336.16	336.16	336.16	336.16	336.16	336.16	336.16
497.83	515.30	464.62	493.53	488.79	486.57	489.02	484.72	496.47	499.74	454.98
30.71	30.11	29.83	29.83	29.90	29.83	30.03	30.11	30.34	30.41	29.83
905.40	925.91	868.46	900.86	895.76	892.55	895.73	891.28	904.14	908.14	858.18
342.14	342.14	342.14	342.14	342.14	342.14	342.14	342.14	342.14	342.14	342.14
531.02	552.15	495.00	527.40	522.23	519.09	522.06	517.52	530.14	534.07	484.72
32.24	31.62	31.32	31.32	31.39	31.32	31.53	31.62	31.86	31.93	31.32
942.09	966.39	902.36	938.31	932.78	928.51	932.26	927.64	941.28	945.83	891.52
348.13	348.13	348.13	348.13	348.13	348.13	348.13	348.13	348.13	348.13	348.13
559.67	584.64	520.92	556.87	551.26	547.07	550.60	545.89	559.27	563.74	510.08
34.29	33.62	33.31	33.31	33.39	33.31	33.53	33.62	33.88	33.96	33.31
977.73	1005.85	935.26	974.75	968.77	963.47	967.77	963.00	977.41	982.50	923.85
354.11	354.11	354.11	354.11	354.11	354.11	354.11	354.11	354.11	354.11	354.11
588.31	617.11	546.84	586.33	580.28	575.05	579.13	574.26	588.40	593.42	535.43
35.31	34.63	34.31	34.31	34.38	34.31	34.53	34.63	34.90	34.97	34.31

定额编号	定额项目	单位	价格(元)		兰州	定西	天水	平凉
BC20-513	拉杆式综合脚手架 建筑物100m以内 层高3.2m以外 层高每增加1m增加费	10m ²	基价		66.91	66.90	67.67	66.05
			其中	人工费	35.20	35.20	35.20	35.20
				材料费	18.29	18.28	19.00	17.43
				机械费	13.42	13.42	13.47	13.42
BC20-514	钢管满堂支撑单项脚手架 层高3.2m以内	10m ²	基价		132.17	132.19	135.60	128.37
			其中	人工费	78.67	78.67	78.67	78.67
				材料费	46.04	46.06	49.44	42.24
				机械费	7.46	7.46	7.49	7.46
BC20-515	钢管满堂支撑单项脚手架 层高4.2m以内	10m ²	基价		165.30	165.31	169.62	160.43
			其中	人工费	97.50	97.50	97.50	97.50
				材料费	56.36	56.37	60.64	51.49
				机械费	11.44	11.44	11.48	11.44
BC20-516	钢管满堂支撑单项脚手架 层高5.2m以内	10m ²	基价		205.49	205.47	210.87	199.35
			其中	人工费	119.94	119.94	119.94	119.94
				材料费	68.64	68.62	73.96	62.50
				机械费	16.91	16.91	16.97	16.91
BC20-517	钢管满堂支撑单项脚手架 层高6.2m以内	10m ²	基价		257.36	257.32	264.11	249.57
			其中	人工费	148.98	148.98	148.98	148.98
				材料费	84.51	84.47	91.18	76.72
				机械费	23.87	23.87	23.95	23.87
BC20-518	钢管满堂支撑单项脚手架 层高7.2m以内	10m ²	基价		295.62	295.55	303.34	286.68
			其中	人工费	169.22	169.22	169.22	169.22
				材料费	95.57	95.50	103.18	86.63
				机械费	30.83	30.83	30.94	30.83
BC20-519	钢管满堂支撑单项脚手架 层高8m以内	10m ²	基价		351.98	351.88	361.14	341.34
			其中	人工费	199.23	199.23	199.23	199.23
				材料费	111.98	111.88	120.99	101.34
				机械费	40.77	40.77	40.92	40.77
BC20-520	拉杆外防护单项脚手架 建筑物高度10m以内	10m ²	基价		334.51	335.01	338.95	334.48
			其中	人工费	216.30	216.30	216.30	216.30
				材料费	98.82	99.32	103.19	98.79
				机械费	19.39	19.39	19.46	19.39
BC20-521	拉杆外防护单项脚手架 建筑物高度每增10m增加费	10m ²	基价		82.12	81.07	89.11	76.23
			其中	人工费	5.98	5.98	5.98	5.98
				材料费	59.73	58.68	66.66	53.84
				机械费	16.41	16.41	16.47	16.41

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
67.31	68.16	65.98	67.62	67.05	66.82	67.10	66.97	67.29	67.47	65.58
35.20	35.20	35.20	35.20	35.20	35.20	35.20	35.20	35.20	35.20	35.20
18.29	19.41	17.36	19.00	18.40	18.20	18.39	18.22	18.44	18.59	16.96
13.82	13.55	13.42	13.42	13.45	13.42	13.51	13.55	13.65	13.68	13.42
132.98	137.54	127.96	135.66	132.96	132.07	132.92	132.19	133.30	133.98	125.99
78.67	78.67	78.67	78.67	78.67	78.67	78.67	78.67	78.67	78.67	78.67
46.63	51.34	41.83	49.53	46.82	45.94	46.74	45.99	47.04	47.71	39.86
7.68	7.53	7.46	7.46	7.47	7.46	7.51	7.53	7.59	7.60	7.46
166.23	172.08	159.93	169.67	166.24	165.09	166.19	165.25	166.67	167.56	157.47
97.50	97.50	97.50	97.50	97.50	97.50	97.50	97.50	97.50	97.50	97.50
56.96	63.04	50.99	60.73	57.28	56.15	57.18	56.21	57.54	58.40	48.53
11.77	11.54	11.44	11.44	11.46	11.44	11.51	11.54	11.63	11.66	11.44
206.58	213.97	198.73	210.90	206.60	205.14	206.55	205.38	207.16	208.29	195.69
119.94	119.94	119.94	119.94	119.94	119.94	119.94	119.94	119.94	119.94	119.94
69.24	76.97	61.88	74.05	69.72	68.29	69.60	68.38	70.02	71.12	58.84
17.40	17.06	16.91	16.91	16.94	16.91	17.01	17.06	17.20	17.23	16.91
258.65	268.04	248.80	264.12	258.70	256.83	258.66	257.17	259.43	260.87	245.02
148.98	148.98	148.98	148.98	148.98	148.98	148.98	148.98	148.98	148.98	148.98
85.11	94.97	75.95	91.27	85.80	83.98	85.66	84.10	86.17	87.56	72.17
24.56	24.09	23.87	23.87	23.92	23.87	24.02	24.09	24.28	24.33	23.87
297.12	307.84	285.81	303.32	297.11	294.97	297.09	295.38	297.99	299.66	281.50
169.22	169.22	169.22	169.22	169.22	169.22	169.22	169.22	169.22	169.22	169.22
96.17	107.51	85.76	103.27	97.00	94.92	96.84	95.05	97.41	99.02	81.45
31.73	31.11	30.83	30.83	30.89	30.83	31.03	31.11	31.36	31.42	30.83
353.78	366.50	340.31	361.07	353.73	351.14	353.70	351.69	354.80	356.81	335.23
199.23	199.23	199.23	199.23	199.23	199.23	199.23	199.23	199.23	199.23	199.23
112.58	126.12	100.31	121.07	113.64	111.14	113.44	111.31	114.10	116.02	95.23
41.97	41.15	40.77	40.77	40.86	40.77	41.03	41.15	41.47	41.56	40.77
339.52	339.06	333.83	336.93	336.75	336.96	336.77	336.50	340.09	339.54	332.58
216.30	216.30	216.30	216.30	216.30	216.30	216.30	216.30	216.30	216.30	216.30
103.26	103.19	98.14	101.24	101.02	101.27	100.95	100.63	104.07	103.47	96.89
19.96	19.57	19.39	19.39	19.43	19.39	19.52	19.57	19.72	19.77	19.39
82.64	90.32	76.51	83.77	82.99	80.76	82.01	81.75	83.46	84.63	75.38
5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98
59.77	67.78	54.12	61.38	60.57	58.37	59.52	59.21	60.79	61.93	52.99
16.89	16.56	16.41	16.41	16.44	16.41	16.51	16.56	16.69	16.72	16.41

甘肃省建设工程造价管理总站

甘肃省建设工程造价管理总站

不含税地区基价

定额编号	定额项目	单位	价格(元)		兰州	定西	天水	平凉
BC20-503	拉杆式综合脚手架 层高 3.2m 以内 建筑物 10m 以内	10m ²	基价		588.29	590.21	597.29	588.22
			其中	人工费	300.17	300.17	300.17	300.17
				材料费	271.21	273.13	280.14	271.14
				机械费	16.91	16.91	16.98	16.91
BC20-504	拉杆式综合脚手架 层高 3.2m 以内 建筑物 20m 以内	10m ²	基价		628.69	629.98	641.40	625.42
			其中	人工费	306.15	306.15	306.15	306.15
				材料费	301.18	302.47	313.80	297.91
				机械费	21.36	21.36	21.45	21.36
BC20-505	拉杆式综合脚手架 层高 3.2m 以内 建筑物 30m 以内	10m ²	基价		659.93	660.99	674.81	654.38
			其中	人工费	312.14	312.14	312.14	312.14
				材料费	321.98	323.04	336.75	316.43
				机械费	25.81	25.81	25.92	25.81
BC20-506	拉杆式综合脚手架 层高 3.2m 以内 建筑物 40m 以内	10m ²	基价		693.08	693.71	710.89	684.79
			其中	人工费	318.12	318.12	318.12	318.12
				材料费	347.37	348.00	365.06	339.08
				机械费	27.59	27.59	27.71	27.59
BC20-507	拉杆式综合脚手架 层高 3.2m 以内 建筑物 50m 以内	10m ²	基价		725.97	726.22	746.81	715.09
			其中	人工费	324.10	324.10	324.10	324.10
				材料费	376.50	376.75	397.24	365.62
				机械费	25.37	25.37	25.47	25.37
BC20-508	拉杆式综合脚手架 层高 3.2m 以内 建筑物 60m 以内	10m ²	基价		758.77	758.60	782.54	745.15
			其中	人工费	330.18	330.18	330.18	330.18
				材料费	401.89	401.72	425.55	388.27
				机械费	26.70	26.70	26.81	26.70
BC20-509	拉杆式综合脚手架 层高 3.2m 以内 建筑物 70m 以内	10m ²	基价		790.14	789.53	816.83	773.78
			其中	人工费	336.16	336.16	336.16	336.16
				材料费	427.28	426.67	453.86	410.92
				机械费	26.70	26.70	26.81	26.70
BC20-510	拉杆式综合脚手架 层高 3.2m 以内 建筑物 80m 以内	10m ²	基价		826.59	825.61	856.33	807.65
			其中	人工费	342.14	342.14	342.14	342.14
				材料费	456.41	455.43	486.04	437.47
				机械费	28.04	28.04	28.15	28.04
BC20-511	拉杆式综合脚手架 层高 3.2m 以内 建筑物 90m 以内	10m ²	基价		859.75	858.33	892.42	838.06
			其中	人工费	348.13	348.13	348.13	348.13
				材料费	481.80	480.38	514.35	460.11
				机械费	29.82	29.82	29.94	29.82
BC20-512	拉杆式综合脚手架 层高 3.2m 以内 建筑物 100m 以内	10m ²	基价		892.00	890.16	927.59	867.58
			其中	人工费	354.11	354.11	354.11	354.11
				材料费	507.18	505.34	542.65	482.76
				机械费	30.71	30.71	30.83	30.71

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
602.37	597.52	587.30	594.12	592.29	595.65	594.94	592.27	598.60	598.47	581.94
300.17	300.17	300.17	300.17	300.17	300.17	300.17	300.17	300.17	300.17	300.17
284.80	280.28	270.22	277.04	275.17	278.57	277.75	275.03	281.23	281.06	264.86
17.40	17.07	16.91	16.91	16.95	16.91	17.02	17.07	17.20	17.24	16.91
642.93	641.94	625.03	634.95	633.12	635.31	635.12	632.48	639.64	640.03	619.31
306.15	306.15	306.15	306.15	306.15	306.15	306.15	306.15	306.15	306.15	306.15
314.80	314.22	297.52	307.44	305.55	307.80	307.47	304.76	311.77	312.11	291.80
21.98	21.57	21.36	21.36	21.42	21.36	21.50	21.57	21.72	21.77	21.36
674.31	675.98	654.17	667.26	664.65	666.19	666.43	663.60	671.37	672.12	647.81
312.14	312.14	312.14	312.14	312.14	312.14	312.14	312.14	312.14	312.14	312.14
335.61	337.78	316.22	329.31	326.63	328.24	328.31	325.40	332.98	333.67	309.86
26.56	26.06	25.81	25.81	25.88	25.81	25.98	26.06	26.25	26.31	25.81
707.53	712.52	684.93	701.15	698.14	698.79	699.48	696.57	705.03	706.22	678.07
318.12	318.12	318.12	318.12	318.12	318.12	318.12	318.12	318.12	318.12	318.12
361.02	366.54	339.22	355.44	352.36	353.08	353.59	350.59	358.85	359.98	332.36
28.39	27.86	27.59	27.59	27.66	27.59	27.77	27.86	28.06	28.12	27.59
740.56	748.78	715.55	734.86	731.45	731.31	732.39	729.31	738.54	740.27	708.13
324.10	324.10	324.10	324.10	324.10	324.10	324.10	324.10	324.10	324.10	324.10
390.36	399.07	366.08	385.39	381.92	381.84	382.76	379.60	388.65	390.31	358.66
26.10	25.61	25.37	25.37	25.43	25.37	25.53	25.61	25.79	25.86	25.37
773.42	784.97	745.97	768.41	764.60	763.56	765.11	761.94	771.86	774.03	738.04
330.18	330.18	330.18	330.18	330.18	330.18	330.18	330.18	330.18	330.18	330.18
415.77	427.83	389.09	411.53	407.65	406.68	408.05	404.80	414.53	416.63	381.16
27.47	26.96	26.70	26.70	26.77	26.70	26.88	26.96	27.15	27.22	26.70
804.81	819.71	774.95	800.52	796.32	794.38	796.37	793.11	803.71	806.32	766.53
336.16	336.16	336.16	336.16	336.16	336.16	336.16	336.16	336.16	336.16	336.16
441.18	456.59	412.09	437.66	433.39	431.52	433.33	429.99	440.40	442.94	403.67
27.47	26.96	26.70	26.70	26.77	26.70	26.88	26.96	27.15	27.22	26.70
841.51	859.57	809.12	837.79	833.19	830.46	832.86	829.45	840.85	843.99	800.14
342.14	342.14	342.14	342.14	342.14	342.14	342.14	342.14	342.14	342.14	342.14
470.52	489.12	438.94	467.61	462.94	460.28	462.50	459.00	470.20	473.27	429.96
28.85	28.31	28.04	28.04	28.11	28.04	28.22	28.31	28.51	28.58	28.04
874.74	896.12	839.90	871.70	866.69	863.07	865.93	862.43	874.52	878.10	830.41
348.13	348.13	348.13	348.13	348.13	348.13	348.13	348.13	348.13	348.13	348.13
495.93	517.88	461.95	493.75	488.67	485.12	487.79	484.19	496.07	499.58	452.46
30.68	30.11	29.82	29.82	29.89	29.82	30.01	30.11	30.32	30.39	29.82
907.03	931.74	869.77	904.70	899.29	894.78	898.09	894.48	907.28	911.30	859.78
354.11	354.11	354.11	354.11	354.11	354.11	354.11	354.11	354.11	354.11	354.11
521.33	546.63	484.95	519.88	514.40	509.96	513.07	509.37	521.94	525.89	474.96
31.59	31.00	30.71	30.71	30.78	30.71	30.91	31.00	31.23	31.30	30.71

定额编号	定额项目	单位	价格(元)		兰州	定西	天水	平凉
BC20-513	拉杆式综合脚手架 建筑物100m以内 层高3.2m以外 层高每增加1m增加费	10m ²	基价		64.58	64.56	65.25	63.75
			其中	人工费	35.20	35.20	35.20	35.20
				材料费	17.36	17.34	17.98	16.53
				机械费	12.02	12.02	12.07	12.02
BC20-514	钢管满堂支撑单项脚手架 层高3.2m以内	10m ²	基价		126.02	126.03	129.06	122.33
			其中	人工费	78.67	78.67	78.67	78.67
				材料费	40.67	40.68	43.69	36.98
				机械费	6.68	6.68	6.70	6.68
BC20-515	钢管满堂支撑单项脚手架 层高4.2m以内	10m ²	基价		157.57	157.56	161.41	152.85
			其中	人工费	97.50	97.50	97.50	97.50
				材料费	49.83	49.82	53.63	45.11
				机械费	10.24	10.24	10.28	10.24
BC20-516	钢管满堂支撑单项脚手架 层高5.2m以内	10m ²	基价		195.79	195.75	200.58	189.84
			其中	人工费	119.94	119.94	119.94	119.94
				材料费	60.72	60.68	65.45	54.77
				机械费	15.13	15.13	15.19	15.13
BC20-517	钢管满堂支撑单项脚手架 层高6.2m以内	10m ²	基价		245.13	245.07	251.15	237.60
			其中	人工费	148.98	148.98	148.98	148.98
				材料费	74.79	74.73	80.72	67.26
				机械费	21.36	21.36	21.45	21.36
BC20-518	钢管满堂支撑单项脚手架 层高7.2m以内	10m ²	基价		281.41	281.32	288.29	272.77
			其中	人工费	169.22	169.22	169.22	169.22
				材料费	84.60	84.51	91.36	75.96
				机械费	27.59	27.59	27.71	27.59
BC20-519	钢管满堂支撑单项脚手架 层高8m以内	10m ²	基价		334.88	334.77	343.02	324.60
			其中	人工费	199.23	199.23	199.23	199.23
				材料费	99.15	99.04	107.15	88.87
				机械费	36.50	36.50	36.64	36.50
BC20-520	拉杆外防护单项脚手架 建筑物高度10m以内	10m ²	基价		320.97	321.45	324.89	320.76
			其中	人工费	216.30	216.30	216.30	216.30
				材料费	87.31	87.79	91.16	87.10
				机械费	17.36	17.36	17.43	17.36
BC20-521	拉杆外防护单项脚手架 建筑物高度每增10m增加费	10m ²	基价		73.64	72.72	79.85	67.93
			其中	人工费	5.98	5.98	5.98	5.98
				材料费	52.97	52.05	59.12	47.26
				机械费	14.69	14.69	14.75	14.69

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
64.92	65.66	63.75	65.20	64.70	64.50	64.72	64.62	64.92	65.07	63.40
35.20	35.20	35.20	35.20	35.20	35.20	35.20	35.20	35.20	35.20	35.20
17.36	18.33	16.53	17.98	17.45	17.28	17.43	17.29	17.50	17.62	16.18
12.36	12.13	12.02	12.02	12.05	12.02	12.09	12.13	12.22	12.25	12.02
126.73	130.71	122.30	129.12	126.70	125.95	126.66	126.06	127.08	127.63	120.57
78.67	78.67	78.67	78.67	78.67	78.67	78.67	78.67	78.67	78.67	78.67
41.19	45.30	36.95	43.77	41.34	40.60	41.27	40.65	41.62	42.16	35.22
6.87	6.74	6.68	6.68	6.69	6.68	6.72	6.74	6.79	6.80	6.68
158.37	163.49	152.81	161.44	158.37	157.40	158.32	157.56	158.86	159.57	150.65
97.50	97.50	97.50	97.50	97.50	97.50	97.50	97.50	97.50	97.50	97.50
50.34	55.66	45.07	53.70	50.61	49.66	50.52	49.73	50.95	51.64	42.91
10.53	10.33	10.24	10.24	10.26	10.24	10.30	10.33	10.41	10.43	10.24
196.74	203.21	189.80	200.59	196.75	195.50	196.69	195.75	197.38	198.29	187.14
119.94	119.94	119.94	119.94	119.94	119.94	119.94	119.94	119.94	119.94	119.94
61.23	67.99	54.73	65.52	61.64	60.43	61.52	60.53	62.05	62.93	52.07
15.57	15.28	15.13	15.13	15.17	15.13	15.23	15.28	15.39	15.42	15.13
246.27	254.47	237.56	251.13	246.30	244.70	246.23	245.03	247.10	248.26	234.24
148.98	148.98	148.98	148.98	148.98	148.98	148.98	148.98	148.98	148.98	148.98
75.31	83.92	67.22	80.79	75.90	74.36	75.75	74.48	76.40	77.51	63.90
21.98	21.57	21.36	21.36	21.42	21.36	21.50	21.57	21.72	21.77	21.36
282.72	292.10	272.73	288.24	282.71	280.87	282.65	281.29	283.67	285.01	268.95
169.22	169.22	169.22	169.22	169.22	169.22	169.22	169.22	169.22	169.22	169.22
85.11	95.02	75.92	91.43	85.83	84.06	85.66	84.21	86.39	87.67	72.14
28.39	27.86	27.59	27.59	27.66	27.59	27.77	27.86	28.06	28.12	27.59
336.44	347.57	324.57	342.96	336.38	334.19	336.33	334.72	337.56	339.18	320.10
199.23	199.23	199.23	199.23	199.23	199.23	199.23	199.23	199.23	199.23	199.23
99.67	111.49	88.84	107.23	100.57	98.46	100.37	98.64	101.22	102.75	84.37
37.54	36.85	36.50	36.50	36.58	36.50	36.73	36.85	37.11	37.20	36.50
325.36	324.96	320.36	323.11	322.96	323.15	322.91	322.72	325.86	325.35	319.29
216.30	216.30	216.30	216.30	216.30	216.30	216.30	216.30	216.30	216.30	216.30
91.20	91.14	86.70	89.45	89.26	89.49	89.14	88.90	91.91	91.36	85.63
17.86	17.52	17.36	17.36	17.40	17.36	17.47	17.52	17.65	17.69	17.36
74.10	80.81	68.70	75.11	74.39	72.48	73.49	73.37	74.90	75.85	67.70
5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98
53.01	60.00	48.03	54.44	53.69	51.81	52.73	52.56	53.99	54.90	47.03
15.11	14.83	14.69	14.69	14.72	14.69	14.78	14.83	14.93	14.97	14.69

甘肃省建设工程造价管理总站

含税附录

甘肃省建设工程造价管理总站

附录一：人工单价

序号	名称	单位	兰州	定西	天水	平凉
1	二类工	工日	88.00	88.00	88.00	88.00

甘肃省建设工程造价管理总站

单位：元

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00

甘肃省建设工程造价管理总站

附录二：综合预算价格

序号	材料名称及规格	单位	兰州	定西	天水	平凉
1	底座	个	12.66	12.84	12.82	13.12
2	顶托	个	12.66	12.84	12.82	13.12
3	安全网 水平	m ²	12.80	12.98	12.99	13.31
4	镀锌铁丝	kg	6.47	6.56	6.51	6.66
5	钢丝绳	kg	6.21	6.30	6.26	6.46
6	工字钢	t	4337.80	4398.53	4469.62	4512.61
7	普通钢板	kg	4.08	4.14	4.11	4.24
8	镀锌钢架板	kg	5.22	4.99	6.10	4.75
9	镀锌钢管 $\phi 48 \times 3$	kg	5.30	5.29	5.75	4.75
10	螺纹钢筋 $\phi 16$ 以上	t	3700.76	3752.57	3854.62	3849.90
11	精制六角带帽螺栓 M16 \times 150~250	套	4.26	4.32	4.35	4.39
12	载货汽车装载质量(t)8	台班	497.22	497.22	499.00	497.22

单位：元

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
13.74	12.79	13.05	12.98	13.14	13.29	13.14	13.24	13.27	13.15	12.81
13.74	12.79	13.05	12.98	13.14	13.29	13.14	13.24	13.27	13.15	12.81
13.93	12.80	13.25	12.83	12.93	13.43	13.29	13.06	13.27	13.28	12.95
5.73	5.00	6.63	6.59	6.60	6.75	6.79	6.60	7.04	6.81	6.55
6.67	6.33	6.36	6.37	6.38	6.51	6.43	6.50	6.52	6.66	6.28
4557.15	4381.18	4459.21	4415.71	4424.56	4543.76	4503.85	4424.56	4536.45	4655.55	4389.85
3.37	4.12	4.18	4.15	4.16	4.27	4.19	4.16	4.20	4.41	4.13
5.23	5.93	4.90	4.86	5.30	5.00	5.07	5.18	5.32	5.42	5.05
5.30	6.01	4.70	5.75	5.37	5.24	5.36	5.25	5.39	5.49	4.45
4158.10	3857.84	3789.58	3830.00	3830.40	3849.73	3808.18	3869.15	3883.48	3958.55	3745.17
4.61	4.30	4.36	4.37	4.38	4.47	4.42	4.35	4.73	4.43	4.31
511.77	501.84	497.22	497.22	498.29	497.22	500.42	501.84	505.74	506.81	497.22

甘肃省建设工程造价管理总站

不含税附录

甘肃省建设工程造价管理总站

附录一：人工单价

序号	名称	单位	兰州	定西	天水	平凉
1	二类工	工日	88.00	88.00	88.00	88.00

甘肃省建设工程造价管理总站

单位：元

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00

甘肃省建设工程造价管理总站

附录二：综合预算价格

序号	材料名称及规格	单位	兰州	定西	天水	平凉
1	底座	个	10.95	11.10	11.09	11.34
2	顶托	个	10.95	11.10	11.09	11.34
3	安全网 水平	m ²	11.07	11.22	11.23	11.51
4	镀锌铁丝	kg	5.59	5.67	5.63	5.76
5	钢丝绳	kg	5.37	5.45	5.41	5.59
6	工字钢	t	3750.80	3803.31	3864.78	3901.95
7	普通钢板	kg	3.53	3.58	3.55	3.67
8	镀锌钢架板	kg	4.63	4.43	5.41	4.17
9	镀锌钢管 $\phi 48 \times 3$	kg	4.70	4.69	5.10	4.17
10	螺纹钢筋 $\phi 16$ 以上	t	3199.97	3244.76	3333.00	3328.92
11	精制六角带帽螺栓 M16 \times 150~250	套	3.68	3.74	3.76	3.80
12	载货汽车装载质量(t)8	台班	445.08	445.08	446.86	445.08

单位：元

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
11.88	11.06	11.28	11.22	11.36	11.49	11.36	11.45	11.47	11.37	11.08
11.88	11.06	11.28	11.22	11.36	11.49	11.36	11.45	11.47	11.37	11.08
12.04	11.07	11.46	11.09	11.18	11.61	11.49	11.29	11.47	11.48	11.20
4.95	4.32	5.73	5.70	5.71	5.84	5.87	5.71	6.09	5.89	5.66
5.77	5.47	5.50	5.51	5.52	5.63	5.56	5.62	5.64	5.76	5.43
3940.47	3788.31	3855.78	3818.17	3825.82	3928.89	3894.38	3825.82	3922.57	4025.55	3795.81
2.91	3.56	3.61	3.59	3.60	3.69	3.62	3.60	3.63	3.81	3.57
4.64	5.25	4.35	4.31	4.70	4.44	4.49	4.60	4.72	4.80	4.48
4.70	5.32	4.17	5.10	4.76	4.65	4.75	4.66	4.79	4.87	3.95
3595.42	3335.79	3276.77	3311.72	3312.06	3328.78	3292.85	3345.57	3357.96	3422.87	3238.37
3.99	3.72	3.77	3.78	3.79	3.87	3.82	3.76	4.09	3.83	3.73
457.86	449.34	445.08	445.08	446.15	445.08	447.92	449.34	452.54	453.60	445.08

甘肃省建设工程造价管理总站